

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۲
شماره:
پیوست: ۱

(بسمه تعالی)

استعلام قیمت نمای لوور

حضور محترم : جناب آقای مهندس قبادی

با سلام و احترام پیرو مذاکرات تلفنی و طرح های ارسالی در خصوص پروژه واقع در میرداماد ، بابررسی های انجام شده توسط این شرکت اجرای نمای لوور با جزییات و قیمت های ذیل به حضورتان ارایه میگردد:

تهیه مصالح و اجرای لوور شامل مراحل ذیل:

ردیف	شرح	مترائز	فی واحد	مبلغ کل
۱	تهیه لوور آلومینیومی دوکی ۱۵ سانتی متر با خورشیدی و منقاری ، پروفیل ایرانی ، بیلت فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک	۱۰۰۰ متر طول	۴/۳۰۰/۰۰۰	۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	اجرت برش و اجرای پروفیل زیرسازی فلزی ، جهت همسطح سازی ، اجرت نصب لوور، برش، مونتاژ و نصب لوورها ، کلیه مراحل ازصفر تا صد ،	۱۰۰۰ متر طول	۱/۷۰۰/۰۰۰	۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	تهیه لوازم ریز مصرفی ، اعم از پیچ ، پرچ ، صفحه برش ، الکتروود ، حمل و نقل ، خدمات مهندسی ، تهیه نقشه های شاپ	۱۰۰۰ متر طول	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات :

- ۱- تامین داربست ، تخته زیر پای ، نگهداری لوازم درکارگاه پروژه ، تامین آب و برق ، محل اسکان پرسنل نظارتی و اجرایی، شامل تعهدات کار فرما میباشد .
- ۲- مترائز لوور ها بصورت متر طول محاسبه میگردد و حدودی میباشد که بعد ازتمام نصب دقیقا محاسبه و مبلغ آن تسویه میگردد .
- ۳- در صورت نیاز به سازه اصلی هرگونه هزینه و عملیات اجرایی جهت استحکام بیشتر بر عهده کارفرما است .
- ۴- تهیه آهن آلات مورد نیاز بر عهده کارفرماست .
- ۵- لوور های اجرا شده به مدت ۳ سال در گارانتی اجرایی این شرکت می باشد .
- ۶- در صورت نیاز به فاکتور رسمی ۲۵٪ به قرارداد اضافه خواهد شد .

باتشکر

مدیریت فروش و بازرگانی

مهندس معتبرزاده

دفتر تهران ستارخان: ۰۲۱۶۶۹۴۱۵۰۳ - ۰۹۱۲۲۵۸۷۵۵۳

دفتر کرج مهرویلا: ۰۲۶۳۴۴۶۸۸۱۲ - ۰۲۶۳۴۲۰۹۸۰۴

www.karajview.com info@karajview.com